



GRZEGORZ BALAWENDER  
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Wycena numer: 0154/2024

z dnia: 2024/03/19

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: do umowy 4028556

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

#### PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie właściciela pojazdu

2 Ogłędziny przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

#### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [C] III-2024

Marka: JOHN DEERE

Rok produkcji: 2014

Model: HARVESTER

Wersja: 1270E

Rodzaj pojazdu: HARVESTER \*

VIN: 1WJ1270EPEE002765



|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Przebieg pojazdu                               | 14667 MTG                    |
| Okres eksploatacji pojazdu (14/05/15-24/03/19) | 118 mies.                    |
| Charakter wykorzystania                        | Wycinka drzew                |
| Kolor powłoki lakierowej kabiny                | ZIELONY                      |
| Dop. masa całkow.                              | 24000 kg                     |
| Rodzaj zabudowy                                | Harvester                    |
| Rodzaj kabiny                                  | krótka (odchylana)           |
| Liczba osi / Rodzaj napędu                     | 3 / 6x6                      |
| Oznaczenie silnika                             | CJDXL09.0202                 |
| Jednostka napędowa                             | z zapłonem samoczynnym       |
| Pojemność / Moc silnika                        | 9000 ccm / 170kW (231KM)     |
| Doładowanie                                    | Turbosp. z chłodn. powietrza |

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428  
Zlecniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji  
Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW  
Zlec. pismo, znak: do umowy 4028556  
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1 Zlecenie właściciela pojazdu  
2 Oględziny przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych  
VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [C] III-2024

Marka: JOHN DEERE Rok produkcji: 2014  
Model: HARVESTER  
Wersja: 1270E  
Rodzaj pojazdu: HARVESTER \* VIN: 1WJ1270EPEE002765

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Przebieg pojazdu                               | 14667 MTG                |
| Okres eksploatacji pojazdu (14/05/15-24/03/19) | 118 mies.                |
| Charakter wykorzystania                        | Wycinka drzew            |
| Kolor powłoki lakierowej kabiny                | ZIELONY                  |
| Rodzaj zabudowy                                | Harvester                |
| Liczba osi / Rodzaj napędu                     | 3 / 6x6                  |
| Oznaczenie silnika                             | CJDXL09.0202             |
| Jednostka napędowa                             | z zapłonem samoczynnym   |
| Pojemność / Moc silnika                        | 9000 ccm / 170kW (231KM) |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ   | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | *710/45R26,5 |              | 60          |
| Przednie prawe: | *710/45R26,5 |              | 60          |
| II Osi lewe:    | *710/45R26,5 |              | 60          |
| II Osi prawe:   | *710/45R26,5 |              | 60          |
| III Osi lewe:   | *710/55R34   |              | 60          |
| III Osi prawe:  | *710/55R34   |              | 60          |

STAN TECHNICZNY POJAZDU

PARAMETRY TECHNICZNE

- Długość [A] 7550 mm
- Oś przednia - przegub [B] 2150 mm
- Oś tylna - przegub [C] 1900 mm
- Rozstaw osi [B+C] 4050 mm
- Szerokość – 600 opon [D] 2770 mm
- Szerokość – 710 opon [D] 2900 mm
- Zewnętrzny promień skrętu - 600 opon 6440 mm
- Wewnętrzny promień skrętu - 600 opon 3720 mm
- Wysokość transportowa 3630 mm
- Prześwit [E] 650 mm
- PRZEKŁADNIA Hydrostatyczno-mechaniczna Skrzynia biegów 2-biegowa
- Osie / Wózki Hydromechaniczna blokada mechanizmu różnicowego przód i tył
- Przednia oś portalowa typu tandem Pojedyncza sztywna oś z tyłu

- Siła rozciągająca 175 kN
- Kąt skreśu 44°
- system sterowania TimberMatic,
- Żuraw CH7117 maksymalny zasięg 11,4m ładowność przy maksymalnym zasięgu 1150kg

Oględziny przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych  
VB LEASING S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

Numer identyfikacyjny sprawdzono z natury

**1. SILNIK-SKRZYNIA BIEGÓW - stwierdzono następujące wady i niesprawności**

- silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono
- silnik po uruchomieniu pracował równo bez nadmiernego dymienia
- weryfikacja ewentualnych kodów usterek możliwa do przeprowadzenia przez specjalistyczny serwis
- układ przeniesienia napędu sprawdzono podczas próby ruchowej w przód i tył

**2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności**

- brak widocznych istotnych uszkodzeń,
- weryfikacja zużycia eksploatacyjnego do przeprowadzenia przez specjalistyczny serwis

**3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia**

- liczne zarysowania elementów lakierowanych, \
- drobne wgniecenia

**4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności**

- głowca żurawia zdekompletowana, niesprawna
- kabina zabrudzona
- fotel kierowcy zniszczony
- system sterowania nie uruchamia się, weryfikacja przyczyny w przez serwis

**5. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju ☐ sprowadzony ☐ nie ustalono ☒**

**Klauzule ograniczające:**

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.

---

6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0154/2024

z dnia: 2024/03/19

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [C] III-2024

Marka: JOHN DEERE

Rok produkcji: 2014

Model: HARVESTER

Wersja: 1270E

Rodzaj pojazdu: HARVESTER \*













